TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Test Centre for Energy Appliances

Rapporto sintetico in accordo a D.M. 07/08/2025 (Conto Termico 3.0)
Declaration in accordance with D.M. 07/08/2025 *(Conto Termico 3.0)*

Produttore / *Manufacturer:*	**Ungaro S.r.l.** Via San Mango 2, 88040 – San Mango d'Aquino (CZ) - Italy
Marchio commerciale / *Trademark*:	**L'Artistico**
Tipo / *Type*:	**FTCP**
Modelli / *Models*:	**Penny AP 800 5s 3F,** **Penny AP 800 5s 2F,** **Tunny AP 800 5s,** **Onny AP 800 5s**
Potenza termica nominale / *Nominal heat output*:	12,8 kW
Descrizione prodotti / *Appliances description:*	Stufe a pellet di legna / *Wood pellet stoves*
Norma di riferimento / *Reference standard*:	EN 16510-2-6:2022 *
Rapporti di prova di riferimento / *Reference test reports:*	K40122026T1, K40122026B2
Combustibile di prova / *Test fuel*:	Pellet di legna */ Wood pellet*
Tipo di ricarica di combustibile / *Type of fuel charging:*	Alimentazione automatica / *Automatic load*

Dati dichiarati apparecchio ***Specified appliance data***	
Rendimento termico utile ***Efficiency***	95 %
Particolato primario ***Particulate matter***	7 mg/Nm^3
Classificazione dei generatori di calore in accordo al Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 ***Classification of heating appliances in accordance with Decreto 7 Novembre 2017, n. 186***	Classe 5 stelle / *5 stars class*
Nota: valore di concentrazione del particolato primario al 13% di O_2 in condizioni normali. *Note: particulate matter value at 13% of O_2 in normal conditions.*	

I requisiti di cui al D.M. 07/08/2025 (Conto Termico 3.0),
Allegato I, articolo 3.2 c) i., ii. sono soddisfatti, con rendimento termico utile > 85% e coefficiente premiante C_e = 1,5

The requirements of the D.M. 07/08/2025 (Conto Termico 3.0),
Annex I, article 3.2 c) i., ii. are fulfilled, with efficiency > 85% *and with grant coefficient C_e = 1,5*

Cologne, 09.09.2026

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Test Centre for Energy Appliances
NB 2456 (CPR)
DIN EN ISO/IEC 17025:2018
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:



Dipl.-Ing. I. Metin

Report released after review:



Dipl.-Ing. A. Pomp